


咨询项目名称： 温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程

咨询报告编号： 浙中审(台)编[2019]186 号

咨询项目委托方： 温岭市中医院

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：临安市衣锦街 552 号供销大楼四楼

台州分公司住所：温岭市城东街道下岸渚村村部

邮 编：317500

法定代表人：汪寄



项目负责人：

包东山

专业咨询人员(编审人)：

包东山

专业咨询人员(复核人)：

包东山

联系电话：0576-86656688

技术负责人：包东山



执业资格(章)：

执业资格(章)：



执业资格(章)：



浙江中审工程咨询有限公司文件

浙中审（台）编[2019]186号

温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程 预算编制说明

温岭市中医院：

我公司接受贵单位的委托，对温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程进行施工图预算编制，根据贵方提供的设计图纸及现场实际情况，该工作已完成，现将有关情况事项说明如下：

一、工程概况：

温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程主要工作如下：原装饰拆除；墙体砌筑；石塑板墙面铺装；新做独立卫生间；水电安装等其他零星工程。

二、编制依据

- 1、建设单位提供的施工图、实际丈量及指定要求。
- 2、《浙江省建设工程计价规则》（2010）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2010）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）、台建规（2010）300号文件、建建发[2015]517号文件、建办标[2016]4号文件、建建发[2016]144号文件、浙建站。

[2016]23 号文件、浙建站[2016]35 号、浙建站[2016]54 号文件等本省、建建发[2018]104 号文件、财税[2018]32 号文件等本省、市有关综合解释、补充规定。

3、土建工程取费标准：按工业与民用建筑三类工程中值计取，企业管理费为 16.976%(按新建工程*0.8 系数)，利润为 8.5%。施工组织措施费(均按新建工程*0.5 系数)：仅计安全文明施工费为 7.665%、工程定位复测费 0.02%、冬雨季施工增加费 0.1%、已完工程及设备保护费 0.025%、材料二次搬运费 0.44%、提前竣工增加费(缩短工期 20%)为 1.135%，规费 10.4%，税金按 9%计取，民工工伤保险费 0.195%。

4、安装工程取费标准：按水电安装工程三类中值工程，企业管理费为 24.336%(按新建工程*0.8 系数)，利润为 10%。施工组织措施费(均按新建工程*0.5 系数)：仅计安全文明施工费为 5.87%、工程定位复测费 0.02%、冬雨季施工增加费 0.12%、已完工程及设备保护费 0.065%、材料二次搬运费 0.24%、提前竣工增加费(缩短工期 20%)为 1.89%，规费 11.96%，税金按 9%计取，民工工伤保险费 0.195%。

5、计价方式：采用工料单价法计价。

6、计税方式：采用一般计税法。

7、本工程材料单价按《台州市建筑工程造价信息》(7/2019)信息价的除税价(温岭市)及市场价取定。

三、有关事项说明：

1、本工程工程量结算时按实计算。

2、本工程材料品牌详见主要材料价格表。

3、本工程暂定价详见主要材料价格表。

4、本工程原装饰拆除及垃圾清理运输(含原装饰保护费、灰尘遮挡等费用)包干 10000 元，今后结算不调整。

5、本工程垂直运输费包干 2000 元，今后结算不调整。

6、本工程暂列金按 5000 元考虑，今后如有发生按实结算。

四、咨询结论:

本工程预算价:199432 元 (其中: 土建 147123 元 +电气: 26807 元+给排水 25502 元=199432 元)。

浙江中审工程咨询有限公司

2019年8月20日



主题词: 造价 咨询 编制 报告

抄 送:

共印: 4 份

工程项目招标控制价汇总表

工程名称:温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工费(元)	规费(元)
一	温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程	199432.00	1216.00	2264.00
1	改造	147123.00	835.00	1395.00
2	电气工程	26807.00	196.00	447.00
3	给排水工程	25502.00	185.00	422.00
合计		199432.00	1216.00	2264.00

注：安全文明施工费中不含创标化工地增加费。

表-01

专业工程造价计算程序表

单位工程(专业): 温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程-改造

第1页 共1页

序号	费用名称	计算公式	金额(元)
一	直接费	1+2+3+4+5	129782.00
1	其中定额人工费	表-11	10736.00
2	其中人工价差	表-11	10198.00
3	其中材料费	表-12	108650.00
4	其中定额机械费	表-13	153.00
5	其中机械费价差	表-13	44.00
二	施工组织措施费	6+7+8+9+10+11+12+13	1023.00
6	安全文明施工费	$(1+4) \times 7.665\%$	835.00
7	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.1\%$	11.00
8	夜间施工增加费	$(1+4) \times 0\%$	0.00
9	已完工程及设备保护费	$(1+4) \times 0.025\%$	3.00
10	二次搬运费	$(1+4) \times 0.44\%$	48.00
11	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times 0\%$	0.00
12	提前竣工增加费	$(1+4) \times 1.135\%$	124.00
13	工程定位复测费	$(1+4) \times 0.02\%$	2.00
三	企业管理费	$(1+4) \times 16.976\%$	1849.00
四	利润	$(1+4) \times 8.5\%$	926.00
五	暂定创标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	0.00
六	规费	14+15	1395.00
14	排污费、社保费、公积金	$(1+4) \times 10.4\%$	1132.00
15	民工工伤保险费	$(一+二+三+四+五+14) \times 0.195\%$	263.00
七	危险作业意外伤害保险费		0.00
八	总承包服务费	表-9	0.00
九	暂列金额		0.00
十	计税不计费	计税不计费	0.00
十一	不计税不计费	不计税不计费	0.00
十二	税金	$(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十-甲供材料金额+甲供材料采保费) \times 9\%$	12148.00
十三	工程下浮率	$(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二) \times 0\%$	0.00
十四	建设工程造价	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二+十三	147123.00

主要材料价格表

单位工程名称:温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程

第1页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数 量	单价 (元)	备注
1	0000011	二类人工		工日	35.148	93.84	
2	0000021	三类人工		工日	147.378	107.1	
3	j0000011	人工(机械)		工日	1.011	93.84	
4		PVC塑胶地板楼面(2mm厚、耐磨层0.4mm厚、要求提供厂家授权书、原产地证明及报关单)		m2	219.600	140	德国宝丽龙、韩国星雅、韩国原装进口CYC
5		墙、柱、天棚面~乳胶漆 三遍		m2	25.535	28	博星、三棵树、立邦
6		暂列金		项	1.000	5000	
7		铝合金平开门安装(8mm钢化玻璃)	70, 电泳(壁厚2.0)	m2	12.600	363.28	凤铝、伟业、兴发
8	0121011	角钢		kg	23.067	4.115	
9	0341013	电焊条	E43系列	kg	0.056	6.28	
10	0351001	圆钉		kg	1.211	6.19	
11	0355121	钢板网		m2	1.683	8.41	
12	0357107	镀锌铁丝	18#	kg	0.372	6.19	
13	0401031	水泥	42.5	kg	1723.998	0.482	
14	0401071	白水泥		kg	20.246	0.796	
15	0403043	黄砂(净砂)	综合	t	5.916	98.06	
16	0415441	蒸压砂加气混凝土砌块	(B06级)600×120×240	m3	14.258	292	
17	0415443	蒸压砂加气混凝土砌块	(B06级)600×240×240	m3	15.310	292	
18	0431111	砌块砌筑粘结剂		kg	772.573	0.469	
19	0503001	杉板枋材		m3	0.027	1858	
20	0503125	杉枋	亮子	m3	0.068	1743	
21	0503141	门窗杉板		m3	0.149	1947	
22	0503143	杉木砖		m3	0.036	1743	
23	0503145	杉搭木		m3	0.018	1743	
24	0503147	门窗框杉枋		m3	0.280	1947	

主要材料价格表

单位工程名称:温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程

第2页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	备注
25	0503149	门窗扇杉枋		m3	0.240	1947	
26	0505021	九夹板		m2	11.283	26.55	
27	0505091	装饰饰面板		m2	14.414	30	
28	0509021	细木工板	2440×1220×15	m2	13.759	39.82	
29	0601001	平板玻璃	8 5	m2	2.058	30.09	
30	0665061	瓷砖	300×600	m2	101.228	53.1	华鹏、升华、鼎太丰
31	0701031	中国黑大理石板		m2	3.060	321	
32	0801011	石膏板	9.5	m2	27.323	11.5	泰山、拉法基、龙牌
33	0805131	铝合金条板(配套)		m2	15.490	119	
34	0811011	石塑板		m2	389.730	40	
35	0831131	轻型龙骨	U50	m2	27.067	17.7	得地、拉法基、龙牌
36	1103701	防水涂料	JS	kg	252.858	8.85	
37	3115001	水		m3	3.953	8.155	
38	3203001	脚手架钢管		kg	7.095	3.98	
39	3203041	竹脚手片		m2	0.620	13.59	
40	3203171	脚手架十字扣		副	0.607	5.58	
41	3203191	脚手架斜扣		副	0.019	5.58	
42	3203211	脚手架一字扣		副	0.043	5.58	
43	j1201021	汽油(机械)		kg	5.423	7.49	
44	j3115031	电(机械)		kw·h	21.138	0.589	
45	包干价	原装饰拆除及垃圾清理运输(含原装饰保护费、灰尘遮挡等费用)		项	1.000	10000	
46	包干价	垂直运输费		项	1.000	2000	
47	暂定价	储物柜		个	8.000	1000	
48	暂定价	隔帘		m2	87.500	50	
49	综合价	帘布轨道拆除后重新安装		个	16.000	30	

分部分项工程费计算表

单位工程(专业): 温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程-改造

第1页 共2页

序号	编号	定额名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	包干价	原装饰拆除及垃圾清理运输(含原装饰保护费、灰尘遮挡等费用)	项	1.000	10000.00	10000.00
2	3-86	砌蒸压砂加气混凝土砌块墙 厚150mm以内	m3	14.117	404.19	5705.87
3	3-88	砌蒸压砂加气混凝土砌块墙 厚300mm以内	m3	15.158	379.75	5756.40
4	7-75	水乳型防水涂料 JS 厚1.5mm以内 平面	m2	15.490	31.09	481.58
5	7-76	水乳型防水涂料 JS 厚1.5mm以内 立面	m2	65.520	34.18	2239.47
6	10-45-1	PVC塑胶地板楼面(2mm厚、耐磨层0.4mm厚、要求提供厂家授权书、原产地证明及报关单)	m2	219.600	140.00	30744.00
7	11-2	墙面水泥砂浆抹灰 ~14+6mm	m2	82.520	22.73	1875.68
8	11-8	墙面水泥砂浆抹底灰~15mm厚	m2	98.280	14.95	1469.29
9	11-56	水泥砂浆粘贴墙面瓷砖(周长1200mm以上)	m2	98.280	96.21	9455.52
10	11-125	墙面石塑板平面面层	m2	354.300	65.69	23273.97
11	12-18	轻钢龙骨吊顶平面(U50型)	m2	25.535	42.81	1093.16
12	12-40	按在U型轻钢龙骨上石膏板平面	m2	25.535	27.37	698.90
13	14-117	板缝贴胶带、点锈	m2	25.535	3.46	88.35
14	14-155-1	墙、柱、天棚面~乳胶漆 三遍	m2	25.535	28.00	714.99
15	12-24-1	铝合金条板天棚~密缝	m2	15.490	119.00	1843.31
16	13-1	有亮镶板门	m2	14.700	178.98	2631.01
17	14-3	单层木门~聚脂混漆三遍	m2	14.700	54.33	798.65
18	13-122	细木工板门套基层	m2	13.104	107.03	1402.52
19	13-142	执手门锁安装(双开)	把	7.000	164.35	1150.45
20	13-159	抹灰面门碰头、门吸安装	副	7.000	13.93	97.51
21	13-126	装饰饰面板门窗套面层(夹板基层)	m2	13.104	53.35	699.10
22	13-42-1	铝合金平开门安装(8mm钢化玻璃)	m2	12.600	363.29	4577.45
23	15-48	中国黑大理石洗漱台(台下盆)	m2	3.000	507.85	1523.55
24	15-95	石材台面开孔(直径60cm以下)	只	6.000	22.75	136.50
25	15-92	石材磨 小圆边	m	7.200	13.88	99.94
26	16-38*A0.6 B0.3换	内墙脚手架 高度3.6m内`内墙饰面脚手架	m2	397.800	1.38	548.96
27	16-40	满堂脚手架`基本层3.6m~5.2m	m2	15.490	11.16	172.87
本页小计						109279.00

专业工程造价计算程序表

单位工程(专业):温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程-电气工程

第1页 共1页

序号	费用名称	计算公式	金额(元)
一	直接费	1+2+3+4+5	22727
1	其中定额人工费	表-11	3260
2	其中人工价差	表-11	3854
3	其中材料费	表-12	15520
4	其中定额机械费	表-13	77
5	其中机械费价差	表-13	16
二	施工组织措施费	6+7+8+9+10+11+12+13	274
6	安全文明施工费	$(1+4) \times 5.87\%$	196
7	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.12\%$	4
8	夜间施工增加费	$(1+4) \times 0\%$	0
9	已完工程及设备保护费	$(1+4) \times 0.065\%$	2
10	二次搬运费	$(1+4) \times 0.24\%$	8
11	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times 0\%$	0
12	提前竣工增加费	$(1+4) \times 1.89\%$	63
13	工程定位复测费	$(1+4) \times 0.02\%$	1
三	企业管理费	$(1+4) \times 24.336\%$	812
四	利润	$(1+4) \times 10\%$	334
五	暂定创标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	0
六	规费	14+15	447
14	排污费、社保费、公积金	$(1+4) \times 11.96\%$	399
15	民工工伤保险费	$(一+二+三+四+五+14) \times 0.195\%$	48
七	危险作业意外伤害保险费		0
八	总承包服务费	表-9	0
九	暂列金额		0
十	计税不计费	计税不计费	0
十一	不计税不计费	不计税不计费	0
十二	税金	$(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+甲供材料金额+甲供材料采保费) \times 9\%$	2213
十三	工程下浮率	$(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二) \times 0\%$	0
十四	建设工程造价	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二+十三	26807

表-02

分部分项工程费计算表

单位工程(专业): 温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程-电气工程

第1页 共1页

序号	编号	定额名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	4-1175	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	100m	5.010	621.41	3113.46
2	4-1176	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25	100m	1.673	778.40	1302.37
3	4-1059	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	100m	0.734	1635.16	1199.68
4	4-1222	管内穿照明线 BV-2.5mm ²	100m单线	10.202	208.43	2126.45
5	4-1222	管内穿照明线 BVR-2.5mm ²	100m单线	4.208	222.37	935.80
6	4-1223	管内穿照明线 BV-4mm ²	100m单线	3.244	289.37	938.80
7	4-1223	管内穿照明线 BVR-4mm ²	100m单线	1.622	302.87	491.30
8	4-1669	600*600LED平板灯安装	10套	2.900	2597.79	7533.59
9	4-1615	疏散指示灯安装	10套	0.500	1470.20	735.10
10	4-1615	安全出口指示灯安装	10套	0.200	1470.20	294.04
11	4-1615	双头应急灯安装	10套	0.500	1742.90	871.45
12	4-1787	卫生间排气扇安装	台	6.000	162.80	976.80
13	4-1715	板式暗开关安装(单控) 三联	10套	0.700	173.63	121.54
14	4-1713	板式暗开关安装(单控) 单联	10套	0.600	126.51	75.91
15	4-1714	板式暗开关安装(单控) 双联	10套	0.100	149.25	14.93
16	4-1749	安全型二三极插座安装 220V	10套	4.600	171.95	790.97
17	4-1758	空调插座安装 220V	10套	0.600	193.83	116.30
18	4-1758	热水器插座安装 380V	10套	0.600	264.72	158.83
19	4-1429	塑料接线盒暗装	10个	3.500	59.22	207.27
20	4-1430	塑料开关盒暗装	10个	7.200	56.22	404.78
21	10-326	机械钻混凝土孔 孔径Φ65mm以内	个	6.000	26.06	156.36
22	13-7	脚手架搭拆费 第四册	工日	75.062	2.15	161.38
		措施项目				
本页小计						22727.11
合 计						22727.11

主要材料价格表

单位工程名称:温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程

第1页 共2页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	备注
1	0000011	二类人工		工日	75.812	93.84	
2	j0000011	人工(机械)		工日	0.480	93.84	
3	0109131	圆钢	Φ5.5~9	kg	0.428	3.86	
4	0341011	电焊条		kg	0.405	6.28	
5	0357101	镀锌铁丝		kg	1.724	5.75	
6	0357113	镀锌铁丝	18~22#	kg	1.243	6.19	
7	0401031	水泥	42.5	kg	304.866	0.48	
8	0403043	黄砂(净砂)	综合	t	1.924	98.06	
9	2503011	绝缘电线	BV-1.5	m	32.789	0.78	
10	2503021	绝缘电线	BV-2.5	m	41.183	1.28	
11	2503041	绝缘电线	BV-6	m	5.490	2.98	
12	3115001	水		m ³	0.381	8.16	
13	j3115031	电(机械)		kw·h	25.077	0.59	
14	1401517~2	镀锌钢管	SC20	m	75.569	9.68	浙江金洲/天津利达/天津友发
15	1431621~2	刚性阻燃管	PC20	m	551.135	1.22	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶
16	1431621~3	刚性阻燃管	PC25	m	184.045	1.90	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶
17	2200001~A27	600*600LED平板灯		套	29.290	230.00	三雄极光/欧普/飞利浦
18	2200001~A45	双头应急灯		套	5.050	150.00	安卡/三雄极光/崇正零和
19	2200001~A45	安全出口指示灯		套	2.020	123.00	安卡/三雄极光/崇正零和
20	2200001~A45	疏散指示灯		套	5.050	123.00	安卡/三雄极光/崇正零和
21	2300001~A3	扳式暗开关	三联	个	7.140	8.55	杭州鸿雁/欧普电气/正泰
22	2300001~A3	扳式暗开关	单联	个	6.120	3.93	杭州鸿雁/欧普电气/正泰
23	2300001~A3	扳式暗开关	双联	个	1.020	6.16	杭州鸿雁/欧普电气/正泰

主要材料价格表

单位工程名称:温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程费计算表

单位工程(专业): 温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程-给排水工程

第1页 共2页

序号	编号	定额名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
		给水				4743.83
1	10-205	室内PPR冷水管安装(热熔连接) DN15 PN1.6	10m	1.920	130.98	251.48
2	10-206	室内PPR冷水管安装(热熔连接) DN20 PN1.6	10m	2.808	152.11	427.12
3	10-207	室内PPR冷水管安装(热熔连接) DN25 PN1.6	10m	3.552	200.20	711.11
4	10-208	室内PPR冷水管安装(热熔连接) DN32 PN1.6	10m	8.309	279.03	2318.40
5	10-206	室内PPR热水管安装(热熔连接) DN20 PN2.0	10m	1.200	179.34	215.21
6	10-416	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	1.779	73.82	131.32
7	10-430	截止阀安装 DN32	个	2.000	77.40	154.80
8	10-325	一般管架制作安装	100kg	0.145	1398.35	203.21
9	12-7	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.145	34.96	5.08
10	12-117	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.145	38.26	5.56
11	12-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.145	35.11	5.10
12	12-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	100kg	0.145	32.33	4.70
13	12-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	100kg	0.145	31.26	4.54
14	8-2940	一般穿墙套管制作安装 DN32	个	6.000	17.96	107.76
15	8-2940	一般穿墙套管制作安装 DN25	个	6.000	17.01	102.06
16	8-2914*J0.3E0.3换	穿卫生间刚性防水套管制作 DN32	个	2.000	29.68	59.36
17	8-2931*J0.3E0.3换	穿卫生间刚性防水套管安装 DN32	个	2.000	18.51	37.02
		排水				16890.39
18	10-271	室内UPVC排水管安装(零件粘接) DN50	10m	4.320	165.97	716.99
19	10-272	室内UPVC排水管安装(零件粘接) DN75	10m	2.592	240.95	624.54
20	10-273	室内UPVC排水管安装(零件粘接) DN100	10m	7.488	375.74	2813.54
21	10-699	地漏安装 DN50	10个	0.600	216.90	130.14
22	10-664	坐式大便器安装(含成套网管、角阀等全部五金配件)	10套	0.600	8075.50	4845.30
23	10-633	台下式洗脸盆安装(含成套网管、角阀、下水等全部五金配件)	10组	0.600	5018.74	3011.24
本页小计						16885.58

分部分项工程费计算表

单位工程(专业):温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程-给排水工程

第2页 共2页

[illegible]

主要材料价格表

单位工程名称:温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程

第1页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	备注
1	0000011	二类人工		工日	68.864	93.84	
2	j0000011	人工(机械)		工日	0.012	93.84	
3	0113101	扁钢	<-59	kg	7.920	4.12	
4	0121127	角钢	40×25×4	kg	1.614	4.12	
5	0341011-11	碳钢电焊条	结422 φ3.2	kg	3.811	6.28	
6	0341011-2	电焊条 结422 φ3.2		kg	0.469	6.28	
7	0401011	水泥	32.5	kg	62.725	0.41	
8	1201021	汽油	综合	kg	0.106	7.49	
9	3115001	水		m3	4.417	8.16	
10	j1201011	柴油(机械)		kg	0.208	6.61	
11	j3115031	电(机械)		kw·h	148.687	0.59	
12	0123201	型钢		kg	15.259	4.12	
13	0129851-1	中厚钢板	8~20.0	kg	36.768	4.20	
14	1103221	醇酸防锈漆		kg	0.307	10.00	
15	1111631	酚醛调和漆		kg	0.218	10.00	
16	1241191	粘接剂		kg	2.615	15.00	
17	1401523	焊接钢管	DN32	kg	1.956	4.43	浙江金洲/天津利达/天津友发
18	1401523	焊接钢管	DN50	kg	17.604	4.42	浙江金洲/天津利达/天津友发
19	1401523	焊接钢管	DN100	kg	18.504	4.42	浙江金洲/天津利达/天津友发
20	1401589-10	碳钢管	DN25	m	1.800	10.71	浙江金洲/天津利达/天津友发
21	1401589-10	碳钢管	DN32	m	1.800	13.85	浙江金洲/天津利达/天津友发
22	1431627-1	PPR冷水管	DN15	m	19.584	3.24	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶

主要材料价格表

单位工程名称:温岭市中医院脑外科病房扩建改造工程

第2页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数 量	单 价 (元)	备注
23	1431627-2	PPR冷水管	DN20	m	28.642	4.27	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶
24	1431627-2	PPR热水管	DN20	m	12.240	6.94	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶
25	1431627-3	PPR冷水管	DN25	m	36.230	7.01	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶
26	1431627-4	PPR冷水管	DN32	m	84.750	10.93	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶
27	1431751-4	UPVC排水管	DN50	m	41.774	4.80	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶
28	1431751-5	UPVC排水管	DN75	m	24.961	7.63	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶
29	1431751-6	UPVC排水管	DN100	m	63.798	14.53	钱江牌/浙江康泰/上海白蝶
30	1502998-4	镀锌活接头	DN32	个	2.020	12.00	
31	1523211-A1	PPR管件	DN15	个	31.430	1.14	
32	1523211-A2	PPR管件	DN20	个	46.172	1.72	
33	1523211-A3	PPR管件	DN25	个	34.739	3.11	
34	1523211-A4	PPR管件	DN32	个	95.800	4.32	
35	1600231	截止阀	DN32	个	2.020	53.10	
36	1805001	简易式成套淋浴器	(含成套冷热水控制阀、洒水喷头、软管)	套	6.000	320.00	COCO卫浴-1025/安华an83316C/东鹏洁具2032
37	1809001	台下式洗脸盆	(含成套网管、角阀、下水等全部五金配件)	套	6.060	420.00	COCO卫浴-72019+COCO-1020/安华aP4327+an81230C/东鹏洁具203+1915
38	1815041	坐式大便器	(含成套网管、角阀等全部五金配件)	个	6.060	750.00	COCO卫浴-6273/安华Ab1398M/L/东鹏洁具5031
39	1843101	地漏	DN50	个	6.000	10.62	
40	3115005	水		m3	7.560	8.16	

